Numer zapytania	Z15/6/1
Tytuł zapytania	Odwierty L. 110kV Koronowo-Żur-Świekatowo
Kupiec prowadzący:	Lipnicka, Zuzanna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-01 13:10:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-01 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-07-11 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-07-11 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W związku z przystępowaniem do prac na projekcie 110kV Koronowo-Żur-Świekatowo, zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na przewierty. Poniżej szczegóły.

Odwierty będą pod:

1. Miejsca lokalizacji słupów kratowych
    a. Termin realizacji od IV kwartał 2022 do I kwartał 2023r
    b. Odwiert 10 m dla każdego projektowanego słupa jednotorowego ilość 57 szt. na linii Koronowo-Świekatowo
    c. Odwiert 10 m dla każdego projektowanego słupa jednotorowego ilość 76 szt. na linii Świekatowo-Żur
    d. Odwiert 10 m dla każdego projektowanego słupa dwutorowego ilość 18 szt. na linii Świekatowo-Żur
    e. Lokalizacji odwiertów po uzyskaniu zgód właścicieli nie wcześniej niż IV kwartał 2022r.
    f. Zgody właścicieli pozyskuje zleceniodawca.
    g. Wypłata odszkodowań za poniesione straty ponosi zleceniodawca. Zarówno przed wejściem w teren jak i po należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu oszacowania strat.
2. Miejsce lokalizacja słupa rurowego
    a. Termin realizacji od IV kwartał 2022 do I kwartał 2023r
    b. 2 odwierty na głębokości 15 m dla projektowanego słupa nr 1.
3. RS Świekatowo
    a. Termin realizacji II-III kwartał 2022r
    b. 12 punktów na głębokość 6m
    c. Lokalizacja punktów zgodnie z mapą
4. GPZ Koronowo
    a. Termin realizacji II-III kwartał 2022r
    b. 3 punkty na głębokości 6m
    c. Lokalizacja punktów zgodnie z mapą
5. Dodatkowe wymagania
    a. Sondowanie według potrzeb
    b. W przypadku natrafienia na grunty nienośnie należy pogłębić wiercenie o głębokość 3m po akceptacji osoby prowadzącej zlecenie.
    c. Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną w wersji elektronicznej oraz w ilości egzemplarzy wymaganych przez ENEA.
    d. Każde wejście na nieruchomość w celu wykonania odwiertu należy powiadomić osobę prowadzącą zlecenie.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Trasa linii 110 kV Koronowo - Świekatowo tle podziału adminiistracyjneg.tif
2.	Trasa linii 110 kV Świekatowo - Żur na tle podziału adminiistracyjneg.tif

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie odwiertów geologicznych		1 630	mb	Przewierty
2.	c. Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną w wersji elektronicznej oraz w ilości egzemplarzy wymaganych przez ENEA		1	szt.	Usługi Geologiczne i Geodezyjne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: budowa

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie